

沖縄科学技術大学院大学シーサイドハウス改修工事

参考数量表

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	直接工事費			1 式			
B	共通仮設費	(共通費積上げ含む)		1 式			
C	純工事費			1 式			
D	現場管理費			1 式			
E	工事原価	(発生材処分費含む)		1 式			
F	一般管理費			1 式			公共工事積算基準等資料 (令和7年改訂) P13端数処理
合計	工事価格						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3	アルミ製建具工事							
	AD-1 ランマ付両開きフロアビンジドア	W:4045×H:2960(カバ-工法)	1	枚				
	AD-5 片開きかまちドア	W:800×H:2000(カバ-工法)	1	枚				
	AD-5' 片開きかまちドア	W:800×H:2000(カバ-工法)	1	枚				
	AD-2 片開きかまちドア	W:1380×H:2375(カバ-工法)	1	枚				
	AW-1 片引き	W:2700×H:960(カバ-工法)	5	枚				
	AW-1A 片引き	W:2700×H:1460(カバ-工法)	16	枚				
	AW-2 片引き	W:2700×H:2000(カバ-工法)	12	枚				
	AW-2A 片引き	W:2700×H:1200(カバ-工法)	10	枚				
	AW-5 FIX(コーナー付)	W:4530×H:600(カバ-工法)	3	枚				
	AW-6 FIX(コーナー付)	W:7511×H:2000((カバ-工法)	1	枚				
	AW-6A FIX(コーナー付)	W:8777×H:2000(カバ-工法)	2	枚				
	AW-7 FIXスクリーン	W:2575×H:3870(カバ-工法)	1	枚				
	AG-1 防水がらり	W:450×H:450(カバ-工法)	2	枚				
	AG-2 防水がらり	W:1800×H:1000(カバ-工法)	2	枚				
	AG-3 防水がらり	W:800×H:1600(カバ-工法)	1	枚				
	AG-4 防水がらり	W:800×H:1100(カバ-工法)	1	枚				
	AG-5 防水がらり	W:1100×H:2200(カバ-工法)	1	枚				

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
AG-6	防水がらり	W:1100×H:1400(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-12	片開きかまちドア	WE:4636×H:2460(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-13	引違い窓	W:1700×H:1560(カハ [°] -工法)	3	枚				
AWE-14	引違い	W:3470×H:1560(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-15	FIX窓	W:600×H:1560(カハ [°] -工法)	1	枚				
AG-5	固定がらり	W:600×H:600(新設工法)	1	枚				
AG-6	固定がらり	W:600×H:600(新設工法)	1	枚				
AW-16Z	FIXスクリーン	W:1412×H:2700(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-16AZ	FIX窓	W:1412×H:1460(カハ [°] -工法)	2	枚				
AW-18Z	FIXスクリーン	W:6320×H:2700(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-20	FIXスクリーン	W:6340×H:2960(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-21	外倒し	W:3080×H:620(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-22	引違い	W:2970×H:1560(カハ [°] -工法)	4	枚				
AW-23	引違い	W:3270×H:1560(カハ [°] -工法)	6	枚				
AW-24	片開き窓	W:500×H:1060(カハ [°] -工法)	4	枚				
AW-25	引違い窓	W:1700×H:1060(カハ [°] -工法)	4	枚				
AW-25A	引違い窓	W:1265×H:1060(カハ [°] -工法)	2	枚				
AW-26	外倒し	W:3600×H:2210(カハ [°] -工法)	3	枚				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
AW-27 引違い	W:6400×H:2360(カバー工法)	6	枚				
AW-4 FIXスクリーン	W:2740×H:2905(カバー工法)	2	枚				
AD-5 片開きフラッシュドア	W:850×H:2000(カバー工法)	1	枚				
AW-1 片開き	W:2690×H:1830(新設工法)	2	枚				
AW-2 外倒し	W:5805×H:2500(新設工法)	1	枚				
AW-3 片開き	W:7430×H:1830(新設工法)	1	枚				
AW-4 FIX	W:6350×H:2290(新設工法)	6	枚				
AW-5 FIX	W:3550×H:2105(新設工法)	3	枚				
AW-6 片開き	W:4510×H:1390(新設工法)	2	枚				
AW-7 片開き	W:5430×H:1390(新設工法)	1	枚				
AW-8 片引き	W:2700×H:960(新設工法)	1	枚				
小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5	木製建具工事							
	WF-001A: 木製額縁	W:750×H:910	22	ヶ所				
	WD-1: 木製フッシャ親子開き戸	W:1300×H:2100	1	ヶ所				
	WD-2: 木製フッシャ親子開き戸	W:1300×H:2100	1	ヶ所				
	WD-3: 木製フッシャ親子開き戸	W:1300×H:2100	2	ヶ所				
	WD-3: 木製フッシャ親子開き戸	W:1450×H:2100	2	ヶ所				
	WD-5: 木製フッシャ親子開き戸	W:1600×H:2100	1	ヶ所				
	全上取付け施工費		1	式				
	金物費		1	式				
	運搬諸経費		1	式				
	現場諸経費		1	式				
	会社諸経費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6	ガラス工事							
	ガラス外し手間代 10ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	9.626	m^2				
	ガラス外し手間代 10ミリ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	50.882	m^2				
	ガラス外し手間代 10ミリ	(面積 \times ク)~6.810 m^2	10.980	m^2				
	ガラス外し手間代 4ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	0.210	m^2				
	ガラス外し手間代 5ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	12.826	m^2				
	ガラス外し手間代 5ミリ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	4.456	m^2				
	ガラス外し手間代 6ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	125.310	m^2				
	ガラス外し手間代 8ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	281.468	m^2				
	ガラス外し手間代 8ミリ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	60.277	m^2				
	ガラス外し手間代 磨ワイヤ-6.8ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	1.125	m^2				
	パネル外し手間代	(面積 \times ク)~2.180 m^2	1.164	m^2				
	パネル外し手間代	(面積 \times ク)~999.999 m^2	4.224	m^2				
	フポート 10ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	106.084	m^2				
	フポート 12ミリ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	25.407	m^2				
	フポート 6ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	24.059	m^2				
	フポート 8ミリ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	312.311	m^2				
	強化 10ミリ	(面積 \times ク)~4.000 m^2	9.453	m^2				

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
	強化 10ミ	(面積㎡)1.890×2.905	2	枚				
	強化 6ミ	(面積㎡)～4.000㎡	3.570	㎡				
	強化 8ミ	(面積㎡)～4.000㎡	47.449	㎡				
	梱包・配送料	0×0	1	式				
	諸経費	0×0	1	式				
	大板施工費 100kg以上	0×0	1	式				
	法廷福利費	0×0	1	式				
	網入磨ワイヤ-6.8ミ	(面積㎡)～2.180㎡	1.125	㎡				
	シリコン 6×6		3,772.56	m				
	シリコン 8×8		60.28	m				
	シリコン剥がし		4,096.39	m				
	糸面加工 10ミ		340.26	m				
	糸面加工 12ミ		61.63	m				
	糸面加工 8ミ		1,254.96	m				
	防錆処理加工代		7.5	m				
	木製シリコン		156.4	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	雑工事							
	(撤去)							
	天井点検口 撤去	450*450 15ヵ所	1	式				
	(新設)							
	天井点検口	600*600	41	箇所				
	天井点検口	450*450	2	箇所				
	開口部補強	天井点検口	43	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
8)	運搬・処分費							
	廃材運搬処分費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	エレベーター工事							
	制御盤交換パッケージ		1	台				
	【安全向上パッケージ】							
	戸開歩行保護装置		1	式				
	P波センサー付地震時管制運転(リスタート運転機能付)		1	式				
	停電時自動着床装置(ランディング)		1	式				
	ピット冠水時管制運転		1	式				
	製品運搬費		1	式				
	【既設エレベーター撤去費】							
	撤去労務費		1	式				
	共通仮設費(安全対策含む)		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費		1	式				
	小 計							
1)	発生材処分費							
	廃材処理費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
B-1	共通仮設積上げ							
	シートゲート	W6.0×H4.5m 期間：12ヶ月	1	箇所				
	仮囲い (成形鋼板)	H=2.0m 期間：12ヶ月	125	m				
	通用口	W0.9×H2.0m 期間：12ヶ月	1	箇所				
	通行用フェンス	プラスチックフェンスH1180 期間：12ヶ月 すざらん灯片側@2000程度	12.5	m				
	交通誘導員		4	人				
	交通誘導員	期間：10ヶ月	220	日				
	小 計							

