

沖縄科学技術大学院大学シーサイドハウス改修工事

参考数量表

今回追加修正

P-41 エットその他 カーテンボックス寸法修正(4/16回答No.22の補足)
P-41 エットその他 造作家具追加
P-73 エットその他 カーテンボックス寸法修正(4/16回答No.22の補足)
P-73 エットその他 造作家具追加

4月16日回答

P-26 発生材処理運搬 記載内容変更(アスベスト運搬処理費等)
P-28 共通仮設積上げ 既設家具移動 追記

4月13日回答

P-18 4-SD 追記
P-18 11-SD 数量変更
P-27 AW-27 追記

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格			1 式			共通費算定 (改修建築工事)
工事価格 計						
消費税額			10 %			
計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	直接工事費			1 式			
B	共通仮設費	(共通費積上げ含む)		1 式			
C	純工事費			1 式			
D	現場管理費			1 式			
E	工事原価	(発生材処分費含む)		1 式			
F	一般管理費			1 式			公共工事積算基準等資料 (令和7年改訂) P13端数処理
合計	工事価格						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
A-1	建築工事			1 式			
	計						
B	共通費積上げ						
B-1	共通費積上げ			1 式			
	計						
C	発生材処分						
C-1	発生材処分			1 式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	昇降機設備工事						
1.	昇降機設備工事			1 式			
	計						
B-2	共通費積上げ						
2.	発生材処分費	昇降機設備工事		1 式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	建築工事						
1.	共通工事			1 式			
2.	A棟改修工事			1 式			
3.	B棟改修工事			1 式			
4.	C棟改修工事			1 式			
	計						
B-1	共通費積上げ						
1.	共通仮設積上げ			1 式			
	計						
C-1	共通費積上げ						
1.	発生材処分	共通工事		1 式			
2.	発生材処分	A棟		1 式			
3.	発生材処分	B棟		1 式			
4.	発生材処分	C棟		1 式			
	計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1	共通工事							
1)	仮設工事		1	式				
2)	外壁改修工事		1	式				
3)	建具改修工事		1	式				
4)	防水改修工事		1	式				
5)	外構改修工事		1	式				
6)	雑工事		1	式				
7)	サ工工事		1	式				
8)	運搬処分費		1	式				
	小 計							
2	昇降機設備工事							
1)	エレベーター工事		1	式				
2)	発生材処分費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	仮設工事							
	枠組本足場 (手摺先行方式)	W600	1,568	m ²				
	枠組本足場 (手摺先行方式)	W900	2,317	m ²				
	昇降足場 (独立タイプ)	階段 (階段建枠使用)	40.2	m				
	ローリング足場		4	か所				
	内部階段仕上足場		85.5	m ²				
	エレベーターシャフト内足場	(一連)	74.0	m ³				
	脚立足場		610	m ²				
	養生シート		3,886	m ²				
	墨出し		850	m ²				
	遣り方		240	m ²				
	清掃・片付け (施工中)		850	m ²				
	竣工時清掃		850	m ²				
	ラフタークレーン	2台	30	日				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	建具改修工事							
1	建具塗替え		204	m ²				
2	新設建具廻りモルタル詰め		241	m				
3	アルミ建具工事		1	式				
4	自動ドア工事		1	式				
5	木製建具工事		1	式				
6	ガラス工事		1	式				
7	ドア工事		1	式				
8	電気錠工事		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3	アルミ製建具工事							
	AD-1 ランマ付両開きフロアビンジドア	W:4045×H:2960(カハ°-工法)	1	枚				
	AD-5 片開きかまちドア	W:800×H:2000(カハ°-工法)	1	枚				
	AD-5' 片開きかまちドア	W:800×H:2000(カハ°-工法)	1	枚				
	AD-2 片開きかまちドア	W:1380×H:2375(カハ°-工法)	1	枚				
	AW-1 片引き	W:2700×H:960(カハ°-工法)	5	枚				
	AW-1A 片引き	W:2700×H:1460(カハ°-工法)	16	枚				
	AW-2 片引き	W:2700×H:2000(カハ°-工法)	12	枚				
	AW-2A 片引き	W:2700×H:1200(カハ°-工法)	10	枚				
	AW-5 FIX(コーナー付)	W:4530×H:600(カハ°-工法)	3	枚				
	AW-6 FIX(コーナー付)	W:7511×H:2000((カハ°-工法)	1	枚				
	AW-6A FIX(コーナー付)	W:8777×H:2000(カハ°-工法)	2	枚				
	AW-7 FIXスクリーン	W:2575×H:3870(カハ°-工法)	1	枚				
	AG-1 防水がらり	W:450×H:450(カハ°-工法)	2	枚				
	AG-2 防水がらり	W:1800×H:1000(カハ°-工法)	2	枚				
	AG-3 防水がらり	W:800×H:1600(カハ°-工法)	1	枚				
	AG-4 防水がらり	W:800×H:1100(カハ°-工法)	1	枚				
	AG-5 防水がらり	W:1100×H:2200(カハ°-工法)	1	枚				

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
AG-6	防水がらり	W:1100×H:1400(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-12	片開きかまちドア	WE:4636×H:2460(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-13	引違い窓	W:1700×H:1560(カハ [°] -工法)	3	枚				
AWE-14	引違い	W:3470×H:1560(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-15	FIX窓	W:600×H:1560(カハ [°] -工法)	1	枚				
AG-5	固定がらり	W:600×H:600(新設工法)	1	枚				
AG-6	固定がらり	W:600×H:600(新設工法)	1	枚				
AW-16Z	FIXスクリーン	W:1412×H:2700(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-16AZ	FIX窓	W:1412×H:1460(カハ [°] -工法)	2	枚				
AW-18Z	FIXスクリーン	W:6320×H:2700(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-20	FIXスクリーン	W:6340×H:2960(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-21	外倒し	W:3080×H:620(カハ [°] -工法)	1	枚				
AW-22	引違い	W:2970×H:1560(カハ [°] -工法)	4	枚				
AW-23	引違い	W:3270×H:1560(カハ [°] -工法)	6	枚				
AW-24	片開き窓	W:500×H:1060(カハ [°] -工法)	4	枚				
AW-25	引違い窓	W:1700×H:1060(カハ [°] -工法)	4	枚				
AW-25A	引違い窓	W:1265×H:1060(カハ [°] -工法)	2	枚				
AW-26	外倒し	W:3600×H:2210(カハ [°] -工法)	3	枚				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
AW-27 引違い	W:6400×H:2360(カバー工法)	6	枚				
AW-4 FIXスクリーン	W:2740×H:2905(カバー工法)	2	枚				
AD-5 片開きフラッシュドア	W:850×H:2000(カバー工法)	1	枚				
AW-1 片開き	W:2690×H:1830(新設工法)	2	枚				
AW-2 外倒し	W:5805×H:2500(新設工法)	1	枚				
AW-3 片開き	W:7430×H:1830(新設工法)	1	枚				
AW-4 FIX	W:6350×H:2290(新設工法)	6	枚				
AW-5 FIX	W:3550×H:2105(新設工法)	3	枚				
AW-6 片開き	W:4510×H:1390(新設工法)	2	枚				
AW-7 片開き	W:5430×H:1390(新設工法)	1	枚				
AW-8 片引き	W:2700×H:960(新設工法)	1	枚				
小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5	木製建具工事							
	WF-001A:木製額縁	W:750×H:910	22	ヶ所				
	WD-1:木製フラッシュ親子開き戸	W:1300×H:2100	1	ヶ所				
	WD-2:木製フラッシュ親子開き戸	W:1300×H:2100	1	ヶ所				
	WD-3:木製フラッシュ親子開き戸	W:1300×H:2100	2	ヶ所				
	WD-3:木製フラッシュ親子開き戸	W:1450×H:2100	2	ヶ所				
	WD-5:木製フラッシュ親子開き戸	W:1600×H:2100	1	ヶ所				
	全上取付け施工費		1	式				
	金物費		1	式				
	運搬諸経費		1	式				
	現場諸経費		1	式				
	会社諸経費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6	ガラス工事							
	ガラス外し手間代 10ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	9.626	m^2				
	ガラス外し手間代 10ミ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	50.882	m^2				
	ガラス外し手間代 10ミ	(面積 \times ク)~6.810 m^2	10.980	m^2				
	ガラス外し手間代 4ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	0.210	m^2				
	ガラス外し手間代 5ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	12.826	m^2				
	ガラス外し手間代 5ミ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	4.456	m^2				
	ガラス外し手間代 6ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	125.310	m^2				
	ガラス外し手間代 8ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	281.468	m^2				
	ガラス外し手間代 8ミ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	60.277	m^2				
	ガラス外し手間代 磨ワイヤ-6.8ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	1.125	m^2				
	ハ [°] 祢外し手間代	(面積 \times ク)~2.180 m^2	1.164	m^2				
	ハ [°] 祢外し手間代	(面積 \times ク)~999.999 m^2	4.224	m^2				
	フ [°] 10ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	106.084	m^2				
	フ [°] 12ミ	(面積 \times ク)~4.450 m^2	25.407	m^2				
	フ [°] 6ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	24.059	m^2				
	フ [°] 8ミ	(面積 \times ク)~2.180 m^2	312.311	m^2				
	強化 10ミ	(面積 \times ク)~4.000 m^2	9.453	m^2				

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
強化 10ミ	(面積 \times ク)1.890 \times 2.905	2	枚				
強化 6ミ	(面積 \times ク) \sim 4.000 m^2	3.570	m^2				
強化 8ミ	(面積 \times ク) \sim 4.000 m^2	47.449	m^2				
梱包・配送料	0 \times 0	1	式				
諸経費	0 \times 0	1	式				
大板施工費 100kg以上	0 \times 0	1	式				
法廷福利費	0 \times 0	1	式				
網入磨ワイヤ-6.8ミ	(面積 \times ク) \sim 2.180 m^2	1.125	m^2				
シリコン 6 \times 6		3,772.56	m				
シリコン 8 \times 8		60.28	m				
シリコン剥がし		4,096.39	m				
糸面加工 10ミ		340.26	m				
糸面加工 12ミ		61.63	m				
糸面加工 8ミ		1,254.96	m				
防錆処理加工代		7.5	m				
木製シリコン		156.4	m				
小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	剥離・欠損部補修		1.0	m ²				
	ひび割れ補修	樹脂系注入工法	0.6	m				
	建具廻りシーリング 撤去	10*10 MS-2	1,937	m				
	建具廻りシーリング 新設	10*10 MS-2	1,937	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	外構工事							
	(撤去)							
	H形鋼 (柱・梁) 撤去	下地共	161.0	m ²				
	テラスウッドデッキ 撤去		348	m ²				
	桁行 (木製) 撤去		161	m ²				
	ポリカーボネート波板 撤去		161	m ²				
	飛び石 撤去	6個	1	式				
	既設土間 撤去		20.1	m ²				
	ケイカル板 撤去	下地共	13.9	m ²				
	手摺 撤去	32.8*1.2	39.4	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	外構工事							
	(新設)							
	普通型枠		5.8	m ²				
	基礎コンクリート	Fc24 スランプ 15	4.2	m ³				
	捨てコンクリート	Fc24 スランプ 15	0.2	m ³				
	コンクリート打設	コンクリート	4.4	m ³				
	砂利地業		8.7	m ³				
	テラスウッドデッキ	下地共	232	m ²				
	防腐処理 (手摺)		76.0	m				
	DP塗装		76.0	m				
	磁器質タイル	200角	11.0	m ²				
	鉄筋D13		217	m				
	鉄筋加工組立	D13 217×1	217	m				
	運搬費	型枠	5.8	m ²				
	コンクリート圧送	基本料金	1	回				
	コンクリート圧送	圧送料金	4.4	m ³				
	運搬費	鉄筋	0.217	t				
	コンクリート締固め	バンプレタ	1	日				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	雑工事							
	(撤去)							
	天井点検口 撤去	450*450 15ヵ所	1	式				
	(新設)							
	天井点検口	600*600	41	箇所				
	天井点検口	450*450	2	箇所				
	開口部補強	天井点検口	43	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
7)	サイン工事							
	(新設)							
	総合案内板	アクリル板・シルク印刷 900*600	1	箇所				
	案内板	アクリル板・シルク印刷 300*600	15	箇所				
	室名札	アクリル板・シルク印刷 300*600	36	箇所				
	小 計							

名	称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率（4週8休）	金 額	備 考
8)	発生材運搬							
	アスベスト運搬費			1 式				
	既設家具等撤去運搬費			1 式				
	発生材運搬費計							
9)	発生材処分							
	廃材運搬処分費			1 式				
	アスベスト処分費	想定数量	1,000	k g				
	既設家具等処分費	想定数量	3,000	k g				
	発生材処分計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	エレベーター工事							
	制御盤交換パッケージ		1	台				
	【安全向上パッケージ】							
	戸開歩行保護装置		1	式				
	P波センサー付地震時管制運転(リスタート運転機能付)		1	式				
	停電時自動着床装置(ランディング)		1	式				
	ヒット冠水時管制運転		1	式				
	製品運搬費		1	式				
	【既設エレベーター撤去費】							
	撤去労務費		1	式				
	共通仮設費(安全対策含む)		1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費		1	式				
	小 計							
1)	発生材処分費							
	廃材処理費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
B-1	共通仮設積上げ							
	シートゲート	W6.0×H4.5m 期間：12ヶ月	1	箇所				
	仮囲い (成形鋼板)	H=2.0m 期間：12ヶ月	125	m				
	通用口	W0.9×H2.0m 期間：12ヶ月	1	箇所				
	通行用フェンス	プラスチックフェンスH1180 期間：12ヶ月 すずらん灯片側@2000程度	12.5	m				
	交通誘導員		4	人				
	交通誘導員	期間：10ヶ月	220	日				
	既設家具移動		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2	A棟改修工事							
1)	躯体改修工事		1	式				
2)	内外装改修工事		1	式				
3)	塗装改修工事		1	式				
4)	防水改修工事		1	式				
5)	ユニットその他工事		1	式				
6)	建具改修工事		1	式				
7)	運搬処分費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	躯体改修工事							
	コンクリートはつり出し 撤去		0.07	m ³				
	普通型枠		96.5	m ²				
	鉄筋D10	SD295A (JIS規格品)	760	m				
	鉄筋D13	SD295A (JIS規格品)	122	m				
	スパイラル筋	Φ6 100Φ@50 25×0.56	25	m				
	鉄筋加工組立	D10 760×0.56	760	m				
	鉄筋加工組立	D13 122×1	122	m				
	鉄筋加工組立	スパイラル筋 25×0.56	25	m				
	コンクリート金ゴテ		144	m ²				
	目荒らし		3.7	m ²				
	接着系あと施工アンカー	D13用	73	本				
	接着系あと施工アンカー	D16用	59	本				
	ナット無し接合筋	D13	16	本				
	ナット付き接合筋	D13	59	本				
	ナット付き接合筋	D16	57	本				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	躯体改修工事							
	無収縮モルタル詰め		0.8	m ³				
	コンクリート		7.6	m ³				
	コンクリート締固め	バイブレータ 40.5m ²	40.5	m ²				
	コンクリートブロック		4.1	m ²				
	ケイカル板 撤去	下地共	41.4	m ²				
	RC壁 撤去		0.02	m ³				
	垂れ壁 撤去		0.36	m ³				
	運搬費	型枠	84	m ²				
	運搬費	鉄筋	0.8	t				
	コンクリート打設	コンクリート	5.9	m ³				
	コンクリート圧送	基本料金	1	回				
	コンクリート圧送	圧送料金	5.9	m ³				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	巾木 撤去	ワト巾木 H=75	736	m				
	床 ビニル床タイル貼り 撤去	300角	125	m ²				
	床 OAフロア 撤去	下地共 H=100 500角制電タイルカーペット張り	204	m ²				
	床 ビニル床シート貼り 撤去	下地共 t=2	386	m ²				
	床 見切り材 撤去	ステンレス目地棒	5.7	m				
	壁 クロス 撤去		308	m ²				
	壁 石膏ボード 撤去	下地共 t=12.5	143	m ²				
	壁 シーリングボード 撤去	t=6	1.0	m ²				
	壁 ダイノックシート貼り 撤去		1.0	m ²				
	壁 化粧合板張り 撤去		25.9	m ²				
	壁 LGS下地 撤去		196	m ²				
	廻り縁 撤去	塩ビ	795	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	間仕切壁 撤去	木造作	13	m ²				
	天井 LGS下地 撤去		405	m ²				
	天井 石膏ボード 撤去	t=12.5	169	m ²				
	天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5	207.0	m ²				
	天井 ノアスクイ板目透かし張り 撤去	t=6	28.8	m ²				
	軒裏 無石棉セメントけい酸カルシウム板 撤去	t=6	61.9	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	巾木	ビニル巾木 H=75	736	m				
	床 ビニル床タイル貼り	300角 t=2	160	m ²				
	床 鋼製床組	H=500	172	m ²				
	床 構造用合板	t=24	172	m ²				
	床 ビニル床シート貼り	下地共 t=2	515	m ²				
	壁 下地調整		1,299	m ²				
	壁 EP-G塗装	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	1,534	m ²				
	壁 クロス張り		308	m ²				
	壁 硬質ウレタンフォーム	t=25	135	m ²				
	壁 石膏ボード (捨貼)	t=9.5	264	m ²				
	壁 石膏ボード	t=12.5	13.7	m ²				
	壁 LGS下地	100形	375	m ²				
	壁 強化石膏ボード	t=12.5+12.5	108	m ²				
	壁 強化石膏ボード	t=12.5+12.5 太鼓張り (界壁)	11.8	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	壁 吸放湿石膏ボード	t=12.5	264	m ²				
	壁 シーリングボード	t=12.5	109	m ²				
	壁 ビニルクロス張り		109	m ²				
	壁 モルタル詰め		5.1	m				
	天井 下地調整		309	m ²				
	天井 EP-G塗装	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	679	m ²				
	天井 LGS下地		413	m ²				
	天井 石膏ボード	t=12.5	384	m ²				
	天井 無石綿セメントけい酸カルシウム板	t=6	28.8	m ²				
	軒裏 無石綿セメントけい酸カルシウム板	t=6	61.9	m ²				
	框		13.0	m				
	廻り縁	塩ビ	878	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	塗装改修工事							
	(撤去)							
	エキスパンションジョイント 仮撤去・復旧		25.8	m				
	とい掴み金物 撤去	铸铁管鋼管Φ100 @1800鋼製	69.3	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	塗装改修工事							
	(新設)							
	高压水洗浄		1,479	m ²				
	下地調整		1,450	m ²				
	下地調整		90.4	m				
	フッ素トップコート	塗替工法 ナノコンボジットF	1,450	m ²				
	フッ素トップコート	塗替工法 ナノコンボジットF	90.4	m				
	とい掴み金物	鋳鉄管鋼管Φ100 @1800鋼製	69.3	m				
	コンクリート金ゴテ		29.0	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	(撤去)							
	打継目地・誘発目地 撤去	20*10 MS-2	387	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	(新設)							
	高压水洗浄		660	m ²				
	下地調整		660	m ²				
	超速硬化ウレタン吹付け (平場)	密着工法	607	m ²				
	超速硬化ウレタン吹付け (立上)	密着工法	53.8	m ²				
	打継目地・誘発目地	20*10 MS-2	387	m				
	ウレタン塗膜防水 (平場)	X-2工法	3.6	m ²				
	ウレタン塗膜防水 (立上)	X-2工法	4.7	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	ユニットその他工事							
	(撤去)							
	シンク 撤去	SUS304 PL t=1mmHL カウンターメラビ-厚25 下部収納	1	箇所				
	カーテンボックス 撤去	アルミ製 250*400	24.6	m				
	カラーガラス 撤去	下地共 ガラス厚5貼り	53.6	m ²				
	スイッチパネル取付部アルミプレート 撤去	t=5	0.4	m ²				
	棚 撤去	W2200 H2400 D550	1	箇所				
	スロープ 撤去		2.9	m ²				
	アルミアングル枠 撤去	L30*30	7.9	m				
	シャッター受材 撤去	C-100*50 @600	2.8	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	ユニットその他工事							
	(新設)							
	カーテンボックス	アルミ製 250*300	19.7	m				
	カーテンボックス	アルミ製 250*500	1.2	m				
	スロープ		19.1	m ²				
	クローク (CR)	W975 H2315 D600	1	箇所				
	クローク (CR)	W1000 H2315 D300	1	箇所				
	クローク (CR)	W1200 H2315 D450	3	箇所				
	ハックゲージラック (BG)	W1000 H2315 D450	1	箇所				
	ハックゲージラック (BG)	W1200 H2315 D300	1	箇所				
	ハックゲージラック (BG)	W1600 H2315 D450	2	箇所				
	デスク	W2000 D500	2	箇所				
	デスク	W2250 D500	1	箇所				
	デスク	W4050 D500	2	箇所				
	デスク	W2070 D500、W2540 D500 L型	1	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去)							
	AW-1	W3000*H1410	1.0	箇所				
	AW-1	W17660*H3725	1.0	箇所				
	AW-4	W2740*H1410	1.0	箇所				
	AW-6	W17660*H3725	1.0	箇所				
	AD-1	W900*H2000	1.0	箇所				
	AD-4	W900*H2000	1.0	箇所				
	AD-5	W900*H2200	1.0	箇所				
	SD-1	W2600*H3725	1.0	箇所				
	SD-4	W2600*H2675	1.0	箇所				
	SD-13	W1350*H2675	1.0	箇所				
	SD-13	W900*H2000	1.0	箇所				
	AW-1A	W2700*H1460	2.0	箇所				
	AW-2A	W2700*H1200	2.0	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3	B棟改修工事							
1)	躯体改修工事		1	式				
2)	内外装改修工事		1	式				
3)	塗装改修工事		1	式				
4)	防水改修工事		1	式				
5)	ユニットその他工事		1	式				
6)	建具改修工事		1	式				
7)	運搬処分費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	躯体改修工事							
	コンクリートはつり出し 撤去		0.50	m ³				
	普通型枠		3.1	m ²				
	鉄筋D13	SD295A (JIS規格品)	64.4	m				
	鉄筋加工組立	D13 64.4×1	64.4	m				
	継手ルア溶接		38	箇所				
	コンクリート現場打設		0.50	m ³				
	コンクリート金ゴテ		3.1	m ²				
	コンクリート締固め	バイブレータ	3.1	m ²				
	コンクリート		0.5	m ³				
	運搬費	鉄筋	0.064	t				
	コンクリート圧送	基本料金	1	回				
	コンクリート圧送	圧送料金	0.5	m ³				
	運搬費	型枠	3.1	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	巾木 撤去	ワト巾木 H=75	543	m				
	床 タイルヘット張り 撤去	500角	34.6	m ²				
	床 ビニル床タイル貼り 撤去	300角	196	m ²				
	床 OAフロア 撤去	下地共 H=100 500角制電タイルヘット張り	189	m ²				
	床 ビニル床シート張り 撤去	下地共 t=2	238	m ²				
	床 木製床 撤去		21.9	m ²				
	床 見切り材 撤去	ステンレス目地棒	24.6	m				
	壁 クロス 撤去		300	m ²				
	壁 石膏ボード 撤去	下地共 t=12.5	216	m ²				
	壁 LGS下地 撤去		58.2	m ²				
	廻り縁 撤去	塩ビ	484	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	天井 LGS下地 撤去		404	m ²				
	天井 石膏ボード 撤去	t=9.5	43.3	m ²				
	天井 石膏ボード 撤去	t=12.5	251	m ²				
	天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5	6.7	m ²				
	天井 ロックウール化粧吸音板 撤去	t=9	43.3	m ²				
	天井 ノアスケイカル板目透かし張り 撤去	t=6	15.0	m ²				
	天井 ケイカル板 撤去		95.1	m ²				
	軒裏 ケイカル板 撤去		15.2	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	巾木	ビニル巾木 t=75	527	m				
	床 ビニル床タイル貼り	300角 t=2	187	m ²				
	床 タイルカーペット貼り	500角 制電タイルカーペット張り	43.3	m ²				
	床 長尺塩ビシート張り	t=2	43.3	m ²				
	床 ビニル床シート張り	下地共 t=2	238	m ²				
	床 見切り材	ステンレス目地棒	32.6	m				
	壁 下地調整		1,142	m ²				
	壁 EP-G塗装	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	1,109	m ²				
	壁 クロス張り		261	m ²				
	壁 EP塗装	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	55.9	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	壁 石膏ボード	t=12.5	173	m ²				
	壁 LGS下地	100形	38.3	m ²				
	天井 下地調整		300	m ²				
	天井 EP-G塗装	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	721	m ²				
	天井 LGS下地		417	m ²				
	天井 石膏ボード	t=9.5	43.3	m ²				
	天井 石膏ボード	t=12.5	264	m ²				
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=9 寸法300×600面取りなし	43.3	m ²				
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	6.7	m ²				
	天井 無石綿セメントけい酸カルシウム板	t=6	110	m ²				
	軒裏 無石綿セメントけい酸カルシウム板	t=6	365	m ²				
	框		7.2	m				
	廻り縁	塩ビ	486	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	塗装改修工事							
	(撤去)							
	エキスパンションジョイント 仮撤去・復旧		34.0	m				
	とい掴み金物 撤去	铸铁管鋼管Φ100 @1800鋼製	48.4	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	塗装改修工事							
	(新設)							
	高圧水洗浄		1,981	m ²				
	下地調整		1,338	m ²				
	下地調整		47.1	m				
	フッ素トップコート	塗替工法 ナノコンボジットF	1,744	m ²				
	フッ素トップコート	塗替工法 ナノコンボジットF	47.1	m				
	とい掴み金物	鋳鉄管鋼管Φ100 @1800鋼製	48.4	m				
	コンクリート金ゴテ		23.1	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	(撤去)							
	打継目地・誘発目地 撤去	20*10 MS-2	387	m				
	シックイ 撤去		142	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	(新設)							
	高压水洗浄		470	m ²				
	下地調整		470	m ²				
	超速硬化ウレタン吹付け (平場)	密着工法	379	m ²				
	超速硬化ウレタン吹付け (立上)	密着工法	90.8	m ²				
	打継目地・誘発目地	20*10 MS-2	387	m				
	シックイ		142	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	ユニットその他工事							
	(撤去)							
	スロープ 撤去		1.5	m ²				
	ガラスパネーション 撤去	下地共 一部	137	m ²				
	階段ステンレスノスリップ 撤去		74	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	ユニットその他工事							
	(新設)							
	階段ステンレスノスリップ		74	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去)							
	AW-7	W2575*H3870	1.00	箇所				
	AW-12	W3600*H1560 W1100*H1460 窓+ドア	1.00	箇所				
	AW-13	W1700*H1560	2.00	箇所				
	AW-15	W600*H1560	1.00	箇所				
	AD-2	W1380*H2375	1.00	箇所				
	SD-16	W1600*H2000	1.00	箇所				
	AW-2	W2700*H2000	4.00	箇所				
	AW-22	W2970*H1560	5.00	箇所				
	WF-001A	W650*H2325	1.00	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率（4週8休）	金 額	備 考
7)	運搬処分費							
	運搬処分費		1.0	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4	C棟改修工事							
1)	躯体改修工事		1	式				
2)	内外装改修工事		1	式				
3)	塗装改修工事		1	式				
4)	防水改修工事		1	式				
5)	ユニットその他工事		1	式				
6)	建具改修工事		1	式				
7)	運搬処分費		1	式				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率（4週8休）	金 額	備 考
1)	躯体改修工事							
	コンクリートはつり出し 撤去		2.94	m ³				
	普通型枠		37.3	m ²				
	鉄筋D10	SD295A（JIS規格品）	259	m				
	鉄筋D16	SD295A（JIS規格品）	106	m				
	スパイラル筋	Φ6 100Φ@50	20.3	m				
	鉄筋加工組立	D10	259	m				
	鉄筋加工組立	D16	106	m				
	鉄筋加工組立	スパイラル筋	20.3	m				
	コンクリート金ゴテ		39.6	m ²				
	目荒らし		3.0	m ²				
	接着系あと施工アンカー	D19用	60	本				
	接着系あと施工アンカー	D16用	24	本				
	ナット付き接合部	D19	60	本				
	ナット付き接合部	D16	24	本				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	躯体改修工事							
	無収縮モルタル詰め		0.28	m ³				
	コンクリート		2.36	m ³				
	コンクリート締固め	ハイブレード	26.1	m ²				
	RC壁 撤去		9.1	m ³				
	コンクリート打設	コンクリート	2.36	m ³				
	コンクリート圧送	基本料金	1	回				
	コンクリート圧送	圧送料金	2.36	m ³				
	運搬費	型枠	37.3	m ²				
	運搬費	鉄筋	0.321	t				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
1)	躯体改修工事							
	平鋼	SS400 PL9	0.52	m ²				
	H形鋼	SS400 150*75*6.5*10	8.87	m				
	カセットプレート	SS400 GPL9	0.32	m ²				
	座金	SS400 32*32*4.5	27	枚				
	中ボルト	SS400 M12	8	本				
	アンカーボルト	ABR400 M16 L450 Wナット締め	4	本				
	アンカーボルト	ABR400 M16 L300 Wナット締め	23	本				
	コア抜き	30Φ L450	4	箇所				
	コア抜き	30Φ L300	23	箇所				
	隅肉溶接		3.45	m				
	無収縮モルタル	t=20	0.52	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	巾木 撤去	ワト巾木 H=60	27.7	m				
	巾木 撤去	ワト巾木 H=75	284	m				
	巾木 撤去	木製巾木 (ニヤト) H=75 OS、CL塗装	121	m				
	床 タイルペット張り 撤去	500角	37.7	m ²				
	床 ビニル床タイル貼り 撤去	300角	123	m ²				
	床 ビニル床シート張り 撤去	下地共 t=2	87.8	m ²				
	床 ビニル床シート張り 撤去	下地共 t=2 (抗菌・マーブル)	72.6	m ²				
	床 クッション材付きフローリング直貼り	下地共 t=15	435	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	壁 クロス張り 撤去		14.4	m ²				
	壁 ビニルクロス張り 撤去		34.9	m ²				
	壁 石膏ボード 撤去	下地共 t=12.5	383	m ²				
	壁 石膏ボード 撤去	t=12.5 (GL工法)	14.4	m ²				
	壁 LGS下地 撤去		79.1	m ²				
	壁 LGS下地 撤去	下地共	155	m ²				
	壁 磁器質タイル張り	300角	210	m ²				
	壁 ダイノックシート張り		14.7	m ²				
	壁 琉球石灰岩張り		39.6	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(撤去)							
	廻り縁 撤去	塩ビ	446	m				
	天井 LGS下地 撤去		422	m ²				
	天井 石膏ボード 撤去	t=9.5	18.5	m ²				
	天井 石膏ボード 撤去	t=12.5	123	m ²				
	天井 化粧石膏ボード 撤去	t=9.5	27.2	m ²				
	天井 ロックウール化粧吸音板 撤去	t=9	18.5	m ²				
	天井 ノアスカイ板目透かし張り 撤去	t=6	182.0	m ²				
	天井 ケイカル板 撤去		72.6	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	巾木	ビニル巾木 t=75	667	m				
	床 ビニル床タイル貼り	300角 t=2	251	m ²				
	床 タイルヘット貼り	500角	24.5	m ²				
	床 タイルヘット貼り	500角 制電タイルヘット張り	13.2	m ²				
	床 ビニル床シート張り	下地共 t=2	348	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	壁 下地調整		317	m ²				
	壁 EP-G塗装	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	476	m ²				
	壁 クロス張り		14.4	m ²				
	壁 石膏ボード(捨張)	t=9.5	68.9	m ²				
	壁 石膏ボード	t=12.5 (GL工法)	70.2	m ²				
	壁 強化石膏ボード	t=12.5+12.5	1,110	m ²				
	壁 強化石膏ボード	t=21	65.8	m ²				
	壁 強化石膏ボード	t=9.5 (GL工法)	65.8	m ²				
	壁 吸放湿石膏ボード	t=9.5 (GL工法)	108	m ²				
	壁 吸放湿石膏ボード	t=9.5 既存ボードに増張り	141	m ²				
	壁 吸放湿石膏ボード	t=12.5	70.4	m ²				
	壁 LGS下地	100形	1,116	m ²				
	壁 硬質ウレタンフォーム	t=25	95.0	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
2)	内外装改修工事							
	(新設)							
	天井 下地調整		119	m ²				
	天井 EP-G塗装	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	651	m ²				
	天井 LGS下地		762	m ²				
	天井 石膏ボード	t=9.5	199	m ²				
	天井 石膏ボード	t=12.5	531	m ²				
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	27.2	m ²				
	天井 吸音用穴あき石膏ボード	t=9.5	199	m ²				
	天井 無石棉セメントけい酸カルシウム板	t=6	3.9	m ²				
	廻り縁	塩ビ	744	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	塗装改修工事							
	(撤去)							
	エキスジョイント 仮撤去・復旧		61.0	m				
	とい掴み金物 撤去	铸铁管鋼管Φ100 @1800鋼製	60.5	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
3)	塗装改修工事							
	(新設)							
	高压水洗浄		1,520	m ²				
	下地調整		1,520	m ²				
	下地調整		58.9	m				
	フッ素トップコート	塗替工法 ナノコンボジットF	1,520	m ²				
	フッ素トップコート	塗替工法 ナノコンボジットF	58.9	m				
	とい掴み金物	鋳鉄管鋼管Φ100 @1800鋼製 60.5 m	60.5	m				
	コンクリート金ゴテ		35.5	m ²				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	(撤去)							
	打継目地・誘発目地 撤去	20*10 MS-2	352	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
4)	防水改修工事							
	(新設)							
	高压水洗浄		516	m ²				
	下地調整		516	m ²				
	超速硬化ウレタン吹付け (平場)	密着工法	388	m ²				
	超速硬化ウレタン吹付け (立上)	密着工法	127	m ²				
	打継目地・誘発目地	20*10 MS-2	352	m				
	ALCソール増打ち	25*20	264	m				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5)	ユニットその他工事							
	(撤去)							
	階段ステンレスノスリップ 撤去		75.1	m				
	カーテンボックス 撤去	アルミ製 250*400	69.5	m				
	汚垂石 (花崗岩)	t=25 本磨き	3.9	m ²				
	点字鋏 撤去		25.0	枚				
	洗面カウンター 撤去	2.5 m ²	1	式				
	カウンター 撤去	21.6 m ²	1	式				
	棚 撤去	W8400 H2300 D300	2	箇所				
	鏡 撤去		11	枚				
	ソファ 撤去		1	箇所				
	小 計							

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
5) エントその他工事							
(新設)							
階段ステンレスノスリップ		74.8	m				
カーテンボックス	アルミ製 150*340	38.1	m				
カーテンボックス	アルミ製 150*200	38.1	m				
防煙スクリーン	3箇所	1	式				
点字鋏		25	枚				
クローク (CR)	W800 H2315 D450	24	箇所				
クローク (CR)	W600 H2315 D500	2	箇所				
ハッチェージラック (BG)	W1000 H2315 D450	24	箇所				
ハッチェージラック (BG)	W600 H2315 D500	2	箇所				
デスク	W1600 D450	26	箇所				
小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去)							
	AW-24	W500*H1060	2.0	箇所				
	AW-25	W1700*H1060	2.0	箇所				
	AW-26	W3500*H2210	3.0	箇所				
	AW-27	W2360*H6400	3.0	箇所				
	AD-002	W1300*H2200	2.0	箇所				
	LSD-2	W1200*H2000ハンダー	1.0	箇所				
	木製建具	W1100*H2000	1.0	箇所				
	木製建具	W1200*H2000	1.0	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
6)	建具改修工事							
	(撤去)							
	AW-24	W500*H1060	2.0	箇所				
	AW-25	W1700*H1060	2.0	箇所				
	AW-25A	W1700*H1060	1.0	箇所				
	AW-007	W5480*H1425	3.0	箇所				
	AW-27	W2360*H6400	3.0	箇所				
	AD-002	W1300*H2200	2.0	箇所				
	LSD-2	W1200*H2000ハンソリー	1.0	箇所				
	木製建具	W1100*H2000	1.0	箇所				
	小 計							

名 称		規 格・寸 法	数 量	单 位	单 価	補正率 (4週8休)	金 額	備 考
7)	運搬処分費							
	運搬処分費		1.0	式				
	小 計							