

受付日	No.	該当資料・項目	質問事項	回答
2026/4/7	1	・仕様書別添1 A-77、A-76	1-SD・5-SDの仕上げについてですが、塩ビ焼付と記載がありますが、アクリル焼付塗装にて積算してもよろしいでしょうか。	仕様書別添1 (A-71、A-76、A-77) において「塩ビ焼付」とあるのは、「フッ素樹脂」の誤りです。 仕上げは「フッ素樹脂焼付塗装」として積算してください。
2026/4/7	2	・仕様書別添1 A-71	SD-12A・SD-13についてですが、建具表の姿図でパニックハンドルの様な錠前の形をしておりますが、錠前の指示はありますか。	SD-12A：ピボットヒンジ、グレモン装置、シリンダー（グレモン用）、ドアクローザー（ストップなし）、閉鎖順位調整器、戸当たりとしてください。 SD-13：ピボットヒンジ、レバーハンドル錠、ドアクローザー（ストップなし）、戸当たりとしてください。 なお、A-71建具表におけるSD-12A、SD-13、SD-13'、SD-15'、SD-16、SD-16'、SD-19の姿図に記載されている破線は誤りのため、計上しないものとしてください。
2026/4/7	3	・仕様書別添1 A-71 ・参考数量書（建築）	SD-2についてですが、建具表では【カバー工法と既存塗装】になっておりますが、数量書には【カバー工法と新設】となっております。 どちらが正ですか。	建具表の記載を正としてください。
2026/4/7	4	・仕様書別添1 A-73、A-77	4-SDとAW-27についてですが、建具表では【4-SD：新設】【AW-27：カバー工法】と記載ありますが、数量書にはどちらも建具記号の記載がありません。 どちらが正ですか。	数量書に4-SD/AW-27を追記。 [訂正版_3-01.参考数量書（建築）]
2026/4/7	5	・仕様書別添1 A-77	11-SDについてですが、建具表では4箇所となっておりますが、数量書では12箇所の記載があります。 どちらが正ですか。	数量書を4箇所に修正。 [訂正版_3-01.参考数量書（建築）]
2026/4/7	6	仕様書別添1 A-14、A-30	外部テラスデッキについて、 仕上表では『t=15人工木ウッドデッキ』、 断面図では『t=46人工木ウッドデッキ』、と記載があります。 どちらが正かご教示お願い致します。	t=15の人工木ウッドデッキを正としてください。
2026/4/7	7		【No.6追記】 尚、人工木のデッキ材で15mmの流通が少なく、一般的な25mm、30mmのデッキ材だと対応がかなり容易になりますので、そちらもご検討の程よろしく申し上げます。	t=25のデッキ材として差し支えありません。
2026/4/7	8	3.参考数量書	配布されている参考数量書（建築）（機械設備）（電気設備）を用いて見積を行い、受注後に数量差異が判明した場合、変更精算として対応いただくことは可能でしょうか。	6_学校法人沖縄科学技術大学院大学学園工事請負契約基準_R5.4に基づき、受注者との協議を行います。
2026/4/7	9	1_入札公告	設備工事の見積書について、複合単価ではなく、材料費、労務費と分けた民間物件のような見積で提出は可能でしょうか。	提出することは可能です。ただし、最低価格で入札した競争参加者に対して、労務費等の内訳が確認できる資料の提出を求められることがあります。
2026/4/7	10	2_02-1_仕様書別添1_改修工事設計図	建築構造図(既設建物竣工図面も含む)のご提示をお願いできますでしょうか。	02-1_仕様書別添1_改修工事設計図に建築構造図が含まれておりませんでした。その他にも添付されていない図面が判明したため、公告資料(追加)を公開いたします。 [訂正版_2_02-1_別添1_改修工事設計図]
2026/4/7	11	1_入札公告	5/25(月)開札後、契約予定日はいつ頃を想定されておりますでしょうか。	落札決定後1週間程度を目安としております。

受付日	No.	該当資料・項目	質問事項	回答
2026/4/7	12	1_入札公告、2_02-1_仕様書別添1_改修工事設計図_参考工程表	工期完了日は2027年3月31日となっておりますが、工期延長の可能性（当社計画及び資材納期など）はありますでしょうか。※参考工程表では12ヶ月想定	原則、工期は今年度末（令和9年3月末日）を想定しています。
2026/4/10	13	改修工事設計図	改修工事設計図について、A-84以降の図面がございません。（図面リストにはA-100まで記載あり） A-84以降の図面と構造図(S-01～S-11)をいただけますでしょうか。	資料の追加を行います。
2026/4/10	14		今回改修工事を行うエレベータについて、メーカー名をご教示いただけますか。	既設昇降機の製造業者は、フジテック株式会社です。
2026/4/10	15	・入札公告・設計図面101(概略工事工程表)	工期のほうが契約締結日からR9年3月31日までと記載されておりますが、工期の延長は可能でしょうか。（概略工事工程表は12ヶ月）	No.12の回答を参照ください。
2026/4/14	16	仕様書別添2 計装参考数量書(機械)	計装工事において、既設撤去(リモコン配線、集中配線等)等の工事は発生しますでしょうか。ご教示お願い致します。	室内外機間配線及びリモコン配線の撤去があります。冷媒配管と同一経路の配線については、冷媒配管撤去の範囲内としています。なお、図面に記載のないものについては契約締結後に請負者との協議をいたします。
2026/4/14	17	仕様書別添2 計装参考数量書(機械)	計装工事において、スイッチ建込作業等は発生しますでしょうか。（既設撤去ボックスの再使用でしょうか？）ご教示お願い致します。	新設の壁等に機器を設ける場合は、隠ぺい仕様とします。また、更新機器で既設位置への取付については、既設ボックス類の再利用としております。なお、新設配管配線について、数量の記載が漏れていたため、参考数量書(機械設備)(P28)に追加いたします。 <a href="#">[訂正版2_3-02_参考数量書(機械設備)]</a>
2026/4/14	18	訂正版_2_02-1_別添1_改修工事設計図 A-12	石綿含有建材の撤去工事が追記されておりますが調査は行われているのでしょうか。契約後の調査及び含有建材撤去が発生した場合、変更清算と考えて宜しいでしょうか。	調査は実施されております。今回工事で発生が見込まれる含有廃材については、想定数量を参考数量書(建築)(p26)に追加いたします。なお、含有建材撤去施工費については、契約締結後に請負者との協議をいたします。 <a href="#">[訂正版2_3-01_参考数量書(建築)]</a>
2026/4/14	19		ガス設備について 今回の見積り物件のガス供給について、沖縄ガス(株)、沖縄協同ガス(株)、(株)白石は供給を行っていないと確認していますが、ご指定のガス供給会社等ありますでしょうか。	本工事でガス供給契約を含むガス供給業者による施工は想定しておりません。また、今後ガス供給事業者選定にあたり競争入札を予定しており、競争を妨げることがないよう留意が必要です。
2026/4/14	20	・仕様書別添2 M-9、M-15	(M-9) 衛生機器表(改修後)には記載がありませんが、(M-15)の図面にガス乾燥機×2の記載があります。見積りに乾燥機は含まれますでしょうか。	ガス乾燥機は、本工事対象外です。
2026/4/14	21	・仕様書別添1 A-17、A-39、A-41	ユニット工事について (A-17) 仕上表4のC棟SWに記載のある『サニタリーユニット【新設】』ですが、数量書に記載がありません。図面より、(A-39、C棟2F:13箇所)(A-41、C棟3F:13箇所)で見積りに含むということよろしいでしょうか。	サニタリーユニットについては、納期遅延のおそれがあることから今回の入札の対象外とします。なお、契約締結後に請負者と整備方法について協議をいたします。
2026/4/16	22	・仕様書別添1 A-70 参考数量書	ユニットその他工事について、カーテンボックスの項目において、数量書と部分詳細図の寸法が合いません。どちらを採用しますか。	図面を正とします。
2026/4/16	23	・訂正版_2_02-1_別添1_改修工事設計図	1回目質疑回答書の別途資料について、以前頂いた『訂正版_2_02-1_別添1_改修工事設計図』の中で、A-12に新たに記載されている『石綿資材の除去工事』は、今回の見積りに含むということよろしいでしょうか。また、該当範囲が記された図面や参考数量はありますでしょうか。	No.18の回答を参照ください。
			以下余白	